

神戸港港湾事業継続計画

(神戸港港湾BCP)

～高潮・暴風編～

【別冊】

令和2年2月

神戸港港湾BCP協議会

エリア減災計画		
1	兵庫埠頭地区エリア減災計画	令和元年 7 月 19 日策定

1. 兵庫埠頭地区エリア減災計画

(1) 地区の選定理由

- ・市民生活に直結した物資を扱う埠頭として整備され、青果物の輸入拠点であるとともに、海産物・乾物等の流通拠点として重要な機能を有しており、背後の中央卸売市場との連携を考慮した流通企業等が集積している。
- ・平成30年台風20号、21号により、埠頭全域にわたる浸水、貨物浸水被害が発生したほか、過去にも浸水被害が発生している。

(2) 策定体制

- ・神戸市港湾局、神戸市危機管理室、兵庫区、経済観光局（中央卸売市場本場）、国土交通省近畿地方整備局、立地企業代表（2社）にて、「兵庫埠頭地区エリア減災計画検討会」を組織。

(3) 検討項目

- ①高潮の規模 : 平成30年台風21号
- ②被害想定 : 上記の台風による被災状況
- ③ハード・ソフト対策: 次ページ以降に抜粋を添付

(4) 検討状況

- ・平成31年3月15日 第1回検討会
- ・令和元年 7月19日 第2回検討会 （策定）

・被害想定に対し、各種のハード・ソフト対策を実施

太字：ハード対策

被害想定		対策	実施主体	実施状況
1) 物的被害	1-1) 浸水対策	①上屋への止水板等の設置 (新設：T1上屋、補修：その他)	市	10月完了
		②民間倉庫の止水板等の設置に対する支援制度の構築	市	対応済み
		③止水板等の整備、電気設備等の防水対策の実施	企業	－
		④鉄扉閉鎖時も堤内地へ待避可能な道路構造へ改良	市	R2.3完了予定
		⑤浸水予測時の貨物・車両待避のための高台等の確保	市、企業	検討中
		⑥雨水排水施設改良の検討、整備	市	R3.3完了予定
		⑦部分的な擁壁の整備	市	R3.3完了予定
		⑧緊急待避場所として緑地（グラウンド）の嵩上げ	市	R2.3完了予定
	1-2) 流出対策	⑨フェーズ別高潮・暴風対応計画の策定	市	R2.3策定予定
		⑩フェーズ別高潮・暴風対応計画に基づく防災行動（貨物固縛や移動） (⑦)部分的な擁壁の整備	企業 市	－ R3.3完了予定
1-3) その他	(⑩)フェーズ別高潮・暴風対応計画に基づく防災行動（貨物固縛や移動）	企業	－	
2) 人的被害	⑪防災情報の効率的な提供体制の構築（メーリングリスト、防災ポータルサイト）	市、企業	R.1.7未～	
	⑫浸水予測時の早期待避の徹底	企業	－	
	⑬取引企業等への適切な情報提供の徹底	企業	－	
3) 情報提供・共有体制	(⑪)防災情報の効率的な提供体制の構築（メーリングリスト、防災ポータルサイト）	市、企業	R.1.7未～	
	⑭地区内情報共有カメラの設置	市	R.1.8未～	
	⑮防災行政無線（防災スピーカー）の増設	市	R2.3完了予定	
	⑯地形情報（地盤高さ等）の提供・共有	市	計画に添付	
	⑰兵庫埠頭入口部に、鉄扉閉鎖予告時刻を事前掲示	市	R.1.7未～	

3-2 兵庫埠頭における対策（図示）

・具体的な対策検討箇所

