契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	王塚台１丁目地区他汚水管改築更新工事（その４）

契約変更後の工事概要

管きょ更生工（昼間）　φ250㎜　L=629.69(m)
管きょ更生工（夜間）　φ250㎜　L=17.19(m)
マンホール工　一式
取付管およびます工　一式
付帯工　一式

契約変更の理由

本工事は、西区王塚台１丁目地区他に布設されている汚水管きょの改築更新を行うものである。概略検討に基づく設計により当初工事発注をしており、工事内で行われた実施（詳細）設計により、下記の通り変更が生じる。

１．開削工（内径 250㎜）の減工

実施（詳細）設計での調査結果により、開削工を予定していた路線において管更生工による施工が可能であることが判明したため、開削工が減工となり管きょ更生工が増工となる。

２．管きょ更生工（夜間）の増工

現地調査結果により、周辺交通への影響を考慮し、一部路線で夜間作業に変更する必要が生じた。そのため、管きょ更生工（夜間）が増工となる。

３．その他

数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。

（公表様式第６号）