変更契約理由書

神戸市

工　　事　　名	北五葉地区他雨水幹線改修工事（その２）

変更契約後の工事概要

・管路施設修繕工　　１式
・付帯工　　１式
・仮設工　　１式

変更契約の理由

本工事は、老朽化した雨水幹線において、管内目視調査（劣化調査）により確認された不具合について、施設の安全性能の確保を主な目的として、現状の流下能力を保持するため補修（内面補修）を行うもので下記の理由により変更が生じる。

１．　管路施設修繕工の増工

管路施設修繕工（断面修復工）について、コンクリートの劣化状況を確認しながら施工を行った結果、設計段階の目視調査で確認できなかった箇所もコンクリート劣化、鉄筋の錆等が広範囲に広がっていることが判明したため、施工面積が増工となった。

２．　その他

数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。

（公表様式第６号）