建築住宅局住宅建設課

課　長	係　長	係

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	真野住宅2号棟屋根改修工事　（設計変更）

契約変更内容

1）屋根改修の仕様変更
（アスファルトシングル新替⇒カバー工法にて改質アスファルトシート防水改修に変更）

2）自転車置場屋根新替

契約変更理由

1）現場詳細調査の結果、屋根材撤去時に下地ボード破損の恐れがあることが判明したため、既設屋根材撤去を取り止めカバー工法に変更

2）現場詳細調査の結果、自転車置場屋根上に足場設置した場合屋根破損する恐れが生じるため、撤去し、足場解体後に新替に変更