契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	青葉台地区汚水管改良工事（その３）

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　φ250㎜　L=937.55m

・管きょ工（開削）　K1　φ150㎜　L=48.85m

・マンホール工　１式

・取付管及び桝工　１式

・付帯工　１式

契約変更の理由

・本工事は詳細設計付き発注工事のため、事前調査結果により施工方針を決定し、設計変更を行うものである。その内容について以下に列挙する。

・管更生工が５スパン、約54m減となる。

・管渠工φ250㎜（開削）　L=10.0mが減となる。

・管渠工φ150㎜（開削）　L=48.85mが増となる。

・蓋替え工が10箇所から28箇所となる。

・前処理工（木根、補修跡、管ズレ等の処理）の各項目が増となる。

・取付管及び桝工（開削、管更生）の数量が減となる。

・その他、詳細設計の結果、その他の項目についても若干の増減が生じる。

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること