契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	北五葉２丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　φ250㎜　L=1368.71m、φ350㎜ L=289.36m、φ400㎜　L=83.26m

・マンホール工　１式

・取付管及び桝工　１式

・付帯工　１式

契約変更の理由

・本工事は老朽化した汚水管路を開削及び非開削工法により改築更新を行うものである。

・当初布設替え路線８スパン約107mについては民地に近接しており開削工法では民有構造物に影響を与える可能性が高いため検討の結果、管更生工に変更となった。

・当該工事のうち路線 1～8 については神鉄バスの駐車場に面する路線のため、協議を行った結果、バスの運行終了後、夜間に施工することとなった。

・事前調査の結果、蓋替え工、取付管桝工、前処理工の各項目に増減が生じた。

・その他、上記の変更に伴いその他の項目についても若干の増減が生じる。

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること