契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	甲南町３丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　　φ250　L=1150.97m
・管きょ工（開削）K1φ200　L=5.37m
　　K1φ250　L=3.84m
・管きょ工（撤去）K1φ200　L=5.60m
・マンホール工　一式
・取付管およびます工　一式
・付帯工　一式
・仮設工　一式

契約変更の理由

本工事は、東灘区甲南町３丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。

1. 管きょ工更生工の増工

　地元商店街との施工時間帯についての協議の結果、夜間施工箇所が当初設計よりも増えたため、管きょ更生工が増工となる。

2. 管きょ工（開削）K1φ250の減工

　試掘の結果、既設管の直上に地下埋設物が輻輳しており、布設替えが施工できない路線があったことから、管きょ工（開削）K1φ250が減工となる。

3. 付帯工の増工

　道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積が当初設計よりも増えたため、付帯工が増工となる。

4. 仮設工の増工

　東灘警察署との協議の結果、交通誘導警備員の配置人数が増えたため、仮設工が増工となる。

5. 準備工の増工

　更生工の支障となる異物が当初設計より多いことが判明し、前処理工が増えたため、準備工が増工となる。

6. その他、数量精査の結果による。

（公表様式第６号）