契約変更理由書

神戸市

工　事　名	大橋町７丁目歩道整備工事

契約変更後の工事概要

延長	35m
車道舗装復旧工	A=61m2
歩道舗装工	A=176m2
街渠工	L=19m
蓋架設工	N=3箇所

契約変更の理由

・歩道舗装工（B）において現地精査の結果、６色のｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸを使用して施工することとなったが、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸの最小取引数量に対し、歩道舗装工（B）の施工面積が 30m2（６色使用）と小さく材料ロスが発生したため、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸの材料費及び運搬工に増工が生じる。

・当初既設車道舗装の厚さは 15cm を想定していたが、現地確認の結果 42cm であったため、舗装版切断工、舗装版破砕工及び殻運搬・処分工に増工が生じる。

・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）