契約変更理由書

神戸市

工　事　名	有野六甲線道路防災対策工事（１２・１４・１５工区）

■契約変更後の工事概要

12工区　　法枠工　一式、鉄筋挿入・高強度ネット工　一式、
大開口型ポケット式落石防護網工　一式、ロープ伏工　一式、ロープ掛工　一式

14工区　　開口型ポケット式落石防護網工　一式、ロープ伏工　一式、
ロープ掛工　一式

15工区　　法枠工　一式、従来型ポケット式落石防護網工　一式、
ロープ伏工　一式、ロープ掛工　一式

■設計変更の理由

①12 工区の大開口型ポケット式落石防護網工において、伐採後に現地調査した結果、現地の起伏や土質等により、架設面積の増加や岩部用支柱から土砂部用支柱に変更する必要が生じるため増額となる。

②12 工区のロープ伏工において、伐採後に現地調査した結果、岩の風化が著しく、アンカー削孔出来ないことが判明したため、一部ロープ伏工からロープ掛工に工法を変更する。また、新たな不安定岩塊を発見したため、ロープ伏工及びロープ掛工が増工となる。

③その他現地精査の結果、各工種において規格・数量の変更が生じたため。