契約変更理由書

神戸市

工　事　名	国際展示場 2 号館非常用発電機更新工事

契約変更後の工事概要

1. 仮設発電機、仮設切替盤の設置及び仮設ケーブル工事の追加
2. VCB～発電機間の高圧ケーブル更新工事の取止め
3. 既設受信機～停復電リレー盤までの火災信号配線工事の追加および VCB 遮断信号配線のルート変更
4. 発電機設置に伴う既設基礎改修工事の取止め

契約変更の理由

1. 契約後の現地調査及び施設管理者との協議の結果、イベントを実施しながらの工事となったため、消防負荷への電源供給のため、仮設発電機、仮設切替盤の設置及び仮設ケーブル工事を追加する。
2. 契約後の現地調査の結果、当該ケーブルが比較的新しいものである事が判明したため、施設管理者との協議の結果、更新を取り止め、既設ケーブルを流用する事となったため。
3. 契約後の現地調査の結果、火災信号が発電機側まで来ていない事が判明したため、配線工事を追加する。また、VCB 遮断信号の配線ルートについて、施設管理者との協議の結果、今後の維持管理性を向上させるため、停復電リレー盤からのルートに変更する。
4. 契約後の現地調査の結果、発電機の設置位置を変更する事で既設基礎改修工事が不要になる事が判明したため、設置位置を変更する。