契約変更理由書

神戸市

工　事　名	平野歩道橋補修工事

平野歩道橋　L=67.54m
ひび割れ補修工１式、断面修復工１式、表面含浸工１式、支承補修工１式
補修工１式、排水装置設置工１式、橋面舗装工１式、橋梁塗装工１式

契約変更の理由

・ひび割れ補修工において、現地計測の結果、ひび割れ延長が増となることから増工となる。

・塗装塗替工において、現地計測の結果、塗り替え面積が増となり、増工となる。

・既設の塗膜に有害物質（鉛）が含まれていることから、湿式剥離後の塗膜クズを廃棄するために、処分費が増額となる。

・橋面防水工において、既設舗装版を撤去した際に鋼床版の錆が多くみられ、経年劣化による基層と鋼床版間の滞水跡が確認された。このことから、導水管の設置を行ったため、増額となる。

その他、現地精査の結果、各種数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）