契約変更理由書

神 戸 市

工　　事　　名	資源リサイクルセンター資源物搬送コンベア他整備工事

契約変更後の工事概要

資源リサイクルセンター資源物搬送コンベア他整備工事のうち、下記について変更するものである。

1 主要材料であるコンベアベルト仕様のうち、寸法を次のとおり変更する。

（1） NO.1-1 資源物搬送コンベアベルト
寸法：ベルト幅 1,400mm×長さ 27m（ベルト有効幅 930mm）

（2） NO.2-1 資源物搬送コンベアベルト
寸法：ベルト幅 1,400mm×長さ 27m（ベルト有効幅 930mm）

（3） NO.1 アルミ缶・ペットボトル搬送コンベアベルト
寸法：ベルト幅 1,200mm×長さ 24m（ベルト有効幅 750mm）

（4） NO.2 アルミ缶・ペットボトル搬送コンベアベルト
寸法：ベルト幅 1,200mm×長さ 22.5m（ベルト有効幅 750mm）

契約変更の理由

1 コンベアベルト寸法が設計数量と差異があったことが判明したため。

（公表様式第6号）