契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸加古川姫路線（前開）道路防災対策工事

契約変更後の工種概要

工事延長 L=25m

鉄筋挿入工　１式　法面工　１式　排水構造物撤去復旧工　１式

契約変更の理由

１．工事着工までの期間の降雨等により法面の浸食が進行していたことから、土工量が増となるとともに、法面の不陸を行うための調整モルタルを打設する必要が生じたことから増工となる。

２．残土処分工において含水比の高い粘性土であったため、公共発生土・工事間流用先（布施畑環境センター等）への搬出が認められなかったことから、近隣の民間処分場での処分となったことから増額となる。

３．現場打ち法枠工の形状の見直しを行ったことから、法枠工及び鉄筋挿入工が増工となる。また、盛土工及び同法面に施工予定の植生基材吹付工については減工となる。

４．その他現地精査の結果、増減工が生じる。

（公表様式第６号）