契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	下山手通４丁目地区他汚水管改築更新工事

＜契約変更後の工事概要＞

・管きょ更生工　φ190㎜　L=5.03m　φ200㎜　L=111.57m　φ250㎜　L=955.75m
・管きょ工（開削）　K1φ200㎜　L=16.87m　K1φ200㎜　L=3.75m
・マンホール工　　1式
・取付管およびます工　　1式
・付帯工　　1式

＜設計変更の理由＞

本工事は、中央区下山手通４丁目地区他において老朽化した汚水管を改築するものであり、下記の理由により変更が生じる。

① 管きょ更生工＜管径200㎜＞　減工

事前調査の結果により、Φ200 ㎜の管きょにおける取付管口の箇所数が当初の想定よりも少なかったため、取付管口補強工が減工となった事により、管きょ更生工＜管径200㎜＞　が減工となる。

② 管きょ布設替工＜管径250㎜＞　減工

事前調査の結果により、管きょ布設替工を予定していた路線において、管きょ布設替工での施工が不可能であることが判明したため、管きょ布設替工を管きょ更生工へと変更したことにより、管きょ布設替工＜管径250 ㎜＞が減工となる。

③ 仮設工　増工

交通誘導警備員が当初の想定以上に必要となったため、仮設工が増工となる。

④ 前処理工　増工

事前調査の結果、前処理工が当初の想定以上に必要となったため、前処理工が増工となる。

⑤ その他、事前調査及び数量精査の結果による。