契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	西代通2丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

- 管きょ更生工(φ200㎜)　L＝176.47m
- 管きょ更生工(φ250㎜)　L＝884.03m
- ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　1箇所
- 付帯工　1式

【契約変更の理由】

本工事は、長田区西代通2丁目地区他に布設されている既設汚水管を管更生工法により改良するものであり、下記の理由により変更が生じる。

1. 管きょ更生工＜既設管径200㎜＞の増工

管きょ布設替工〈管径200㎜〉の施工方法を検討した結果、マンホールを1箇所設置することにより、管きょ更生工による施工が可能となり、管きょ更生工〈管径200㎜〉が増工となる。

2. 取付管更生工の増工

取付管の事前調査結果をもとに、取付管施工方法を検討した結果、取付管およびますエが減工となり、取付管更生工が増工となる。

3. 付帯工の減工

管きょ布設替工（管径200㎜〉および管きょ撤去工〈管径200㎜〉と取付管およびますエの減工に伴い、付帯工の舗装復旧工が減工となる。

4. その他

数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。

（公表様式第6号）