契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	新港東Ｖ上屋ＬＥＤ化照明工事

契約変更後の工事概要

１．埋込照明から直付照明への変更。

２．トイレ付近ＳＫ照明更新の追加。

３．入口ロビーの照明更新の追加。

４．事務所内照明更新の追加。

５．事務所屋外階段のソーラー式照明の追加。

６．高所作業車の仕様日数数変更。

契約変更の理由

１．現場調査の結果、以下埋込照明を直付照明へ変更する。

　各トイレ内７台、消火ポンプ室内２台、ＥＰＳ内１台、事務所倉庫内１台　計１１台

２．現場調査の結果、トイレ付近ＳＫの照明１台の更新を追加する。

　直付白熱灯４０Ｗ→直付ＬＥＤ照明（白熱灯４０Ｗ相当）

３．現場調査の結果、入口ロビーにある照明６台の更新を追加する。

　直付照明ＦＬ４０Ｗ×１→直付ＬＥＤ照明Ｈｆ３２Ｗ×１相当。

４．現場調査の結果、事務所内照明１台の更新を追加する。

　直付照明ＦＬ４０Ｗ×２→直付ＬＥＤ照明Ｈｆ３２Ｗ×２相当。

５．借受者との施工調整の結果、事務所屋外階段にソーラー式ＬＥＤ照明１台を追加する。

６．借受者との施工調整の結果、倉庫内荷物移動のため、高所作業車使用の日数を以下に変更する。

　バケットブーム形１２ｍ：６日→１０日

　バケットブーム形１０ｍ：５日→１０日

（公表様式第６号）