

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	三宮歩行者用デッキ整備に伴う污水管移設工事		
<p><契約変更後の工事概要></p> <ul style="list-style-type: none">・ 管きょ布設工 K1 φ 450 mm L=61.72m K1 φ 200 mm L=4.26m・ 既設管撤去工 φ 450 mm L=141.44m・ 既設管充填工 HP φ 350 mm～φ 500 mm L=137.36m <p><工期延長後の工期></p> <ul style="list-style-type: none">・ 契約年月日 令和 6 年 5 月 23 日・ 完成期限 当初 令和 7 年 3 月 31 日第 1 回変更 令和 7 年 8 月 29 日 当初からの延長 151 日第 2 回変更 令和 7 年 9 月 30 日 第 1 回変更からの延長 32 日			
<p>本工事は三宮歩行者用デッキ整備に伴い、支障となる污水管を開削工法により移設するものである。以下の理由により契約変更が生じる。</p> <p>(契約変更の理由)</p> <ol style="list-style-type: none">1. 管きょ (K 2 φ 600 mm) の布設位置上部に地下埋設物が幅輻しており、移設 (撤去) 完了後に施工する予定だったが、他企業の移設工程に遅れが生じた。デッキ事業者と協議した結果、下水道工事の完了を待つとデッキ工事の工程に大幅な遅れをきたすことからデッキ工事 (土木) 完了後に非開削工法で施工することとなった。 令和 8 年 11 月にデッキ工事 (土木) が完了する予定であり、1 年以上の期間が空くことから本工事での対応は困難なため減工となる。2. 1 工区の既設管について、上記の理由により開削撤去が出来なくなったことを受けて道路管理者と協議を行ったところ、充填 (管きょ内の空洞を流動性のある材料で埋めること) 残置することを認められた。これに伴い、既設管撤去が減工し、既設管充填工が増工する。 <p>(工期延長の理由)</p> <ol style="list-style-type: none">1. 予見していない箇所に他企業埋設物が残置されており、本管布設を行うのに他企業の撤去工事を待つ必要があるため、本工事の工程に遅れが生じる。 そのため、更に 32 日の工期延長を要する。			

(公表様式第 6 号)