

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	兵庫（上沢通他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
(配水管布設延長)	
φ 75－12.6m, φ 100－56.1m, φ 150－521.6m, φ 200－178.6m	
(配水管撤去延長)	
φ 75－2.7m, φ 100－41.3m, φ 150－561.3m, φ 200－157.6m	
不明管：φ 50－2.6m, φ 100－63.1m, φ 150－39.8m	
契約変更の理由	
【管材・管布設工・管工について】	
・ 試掘調査の結果、地下埋設物が想定以上に輻輳しており、曲管や切管等の管材料に変更が生じる。 （増）	
・ 既設管が当初想定していた深さよりも浅かったため、掘削土量、埋戻土量に変更が生じる。（減）	
・ 仮配布設について、現場状況（スーパー出入口付近）による地元協議及び工事中的水運用 を再検討した結果、布設延長に変更が生じる。（減）	
・ 仮配の布設に伴い、割丁字管の取付に変更が生じる。（減）	
【付帯工について】	
・ 現地を精査の結果、街渠の延長及び復旧範囲に変更が生じる。（減）	
【交通誘導警備員について】	
・ 所轄警察署との協議に基づき、交通誘導員の配置人数に変更が生じる。（減）	