

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	奥畑-妙法寺連絡管整備工事（その１）
契約変更後の工事概要	
管きょ工（セグメント外径 2350mm, L=3699m, 推進管内径 1200mm, L=144m）	
立坑工（ｼｰﾙﾄﾞ・推進兼用発進立坑, ｼｰﾙﾄﾞ到達立坑, 推進到達立坑） 1 式	
作業ヤード整備工 1 式、仮設工 1 式	
契約変更の理由	
① 追加調査により、当初想定していた土質が異なることが判明したため、推進工発進部の薬液注入についての数量が変更となる。	
② 現在設計中の次期工事の検討に伴い、プラント設備の搬出入の為、仮設防音壁が一部開閉可能な構造に変更となる。	
③ セグメント製作にあたり、再度地下水調査を行った結果、一部地下水位が当初設計時より高いことが判明したため、セグメントの規格が変更となる。	
④ その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。	
以 上	