

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北（青葉台）配水管取替工事その5
契約変更後の工事概要	
(配水管布設延長)	
PEφ50－410.9m, PEφ75－3.6m, PEφ100－0.7m, φ75－0.9m, φ100－105.4m	
(配水管撤去延長)	
HIφ50－227.5m, φ75－30.0m, φ100－364.1m	
(完成期限)	
令和6年2月29日（31日短縮）	
契約変更の理由	
① 材料数量の変更及び管布設工、管工の変更	
試掘で他の既設地下埋設物を確認し、現場状況に合わせて配管した結果、直管・曲管などの管材料数量及び舗装仮復旧の面積が変更となる。それに伴い、管路掘削や埋戻などの管布設工、管継手工などの管工が変更となる。（減）	
② 給水付替工の変更	
現地状況、既設給水装置状況及び、所有者との協議の結果、給水付替延長等が変更となる。（増）	
③ 付帯工の変更	
舗装仮復旧面積の変更に伴い、舗装撤去工の舗装版破碎・殻運搬などが変更となる。（減）	
④ 交通誘導警備員の人数変更	
早期完工に伴い、交通誘導警備員の人数が変更となる。（減）	
⑤ 工期の変更	
標準施工日数と比較し、早期に完工することができたため、31日の工期短縮とする。	