

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（旭が丘 1 丁目他）配水管取替工事その 2
<p>契約変更後の概要</p> <p>工事概要：布設 PE φ 50-100. 8m, PE φ 75-2. 4m, φ 75-199. 5m, φ 100-170. 1m, φ 150-112. 5m</p> <p>撤去 φ 100-210. 9m, φ 150-219. 4m</p>	
<p>設計変更の理由</p> <p>① 材料・管工について 現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減）</p> <p>② φ 100から φ 150の一部増径について 再度水理計算及び水運用の検討の結果、一部管路に増径が生じる。（増）</p> <p>③ 給水材工について 現地状況に合わせて取替した結果、数量に変更が生じる。（増）</p> <p>④ 管路土工について 現地状況に合わせて取替した結果、数量に変更が生じる。（減）</p> <p>⑤ 管夜間布設の変更について 住民影響、試掘結果等の現場精査により、一部夜間布設、配管等が変更となり増工となった。（増）</p> <p>⑥ 簡易止水工について 地元自治会との協議、地域への影響及び水運用の再検討をした結果、簡易止水の設置が必要となった。（増）</p> <p>⑦ ドレン設置工について 地域への影響及び水運用の再検討をした結果、ドレン設置が必要となった。（増）</p> <p>⑧ 舗装復旧号工の変更について 舗装復旧について道路管理者と協議をした結果、7号工（コンクリート）舗装復旧から、3号工（ギャップAs）舗装復旧号工への変更が生じる。（減）</p> <p>⑨ 舗装復旧影響部の舗装版切断の増工について 現地の状況を考慮して協議した結果、舗装版切断の数量に変更が生じる。（増）</p> <p>⑩ 交通誘導警備員について 当初、4人／日を配置する計画であったが、地元自治会との協議の結果、日配置人数を変更する必要がある。また、工事日数の短縮により、交通誘導警備員の数量が変更となる。（減）</p> <p>⑪ 施工状況モニタリング調査について 土木管理委員会の通達により施工合理化調査の調査対象工事となる。（増）</p>	