

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北（泉台中部地区）配水管取替工事その3
契約変更後の工事概要 (配水管布設延長) PEφ50－512.1m, PEφ75－4.8m, φ75－84.0m, φ75（給水）－1.8m, φ100－338.4m, φ150－123.3m  (配水管撤去延長) VPφ75－224.8m, φ75－29.5m, φ75（給水）－2.0m, φ100－295.9m, φ150－272.7m, φ200－211.6m	
契約変更の理由  ① 材料数量の変更及び管布設工、管工の変更 試掘で他の既設地下埋設物を確認し、現場状況に合わせて配管した結果、直管・曲管などの管材料数量及び舗装仮復旧の面積が変更となる。それに伴い、管路掘削や埋戻などの管布設工、管継手工などの管工が変更となる。(減)  ② 給水付替工の変更 現地状況、既設給水装置状況及び、所有者との協議の結果、給水付替延長等が変更となる。(増)  ③ 付帯工の変更 道路管理者との協議により、当初半幅で復旧を予定した箇所が全幅での復旧となり、舗装復旧工が変更となる。(増)  ④ 交通誘導警備員の人数変更 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、交通誘導警備員の人数が変更となる。(減)	