

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	東白川特2高層配水場入水弁制御盤他新設工事
契約変更後の請負概要	
(1) ケーブルピット築造箇所の追加	
(2) ケーブル仕様及び敷設経路の変更	
(3) 床面ビニルタイル撤去の追加	
(4) 土工事の取りやめ	
(5) 引込用ポール建柱の追加	
(6) 既設配水流量計仮設の追加	
(7) 工期の延長（令和7年9月30日から令和7年11月7日まで38日延長する）	
契約変更の理由	
(1) 契約後の設計図書つきあわせ及び現地調査の結果、既設打込配管での配線が困難であることが判明し、検討の結果、ケーブルピットを築造することが効率的であると判断したため。	
(2) 契約後の設計図書つきあわせの結果、ケーブルの増径が必要と判断したため。また、先の仮設工事に変更設計を行ったことにより、本工事の設計図書の既設に関する記載と現状が異なる部分があり、それらを反映するため。	
(3) 本工事における事前の石綿含有分析調査の結果、新設盤の据付に係る箇所の床面ビニルタイルから石綿が検出された。検討の結果、撤去を行うことが適切と判断したため。	
(4) 契約後の関連土木工事との協議の結果、場内で作業車両の錯綜が生じるため、本工事では接地極打設に係る土工事を行わないことが効率的であると判断したため。	
(5) 契約後の設計図書のつきあわせ及び通信事業者との協議の結果、当初計画地点での通信ケーブルの引込が困難であることが判明し、引込地点を変更する必要が生じたため。	
(6) 契約後の設計図書のつきあわせ及び関連土木工事との協議の結果、本工事の工期内で新設配水流量計の据付が困難であることが判明し、既設配水流量計の仮設する必要が生じたため。	
(7) 契約後の関連土木工事との協議の結果、本工事の施工可能時期が遅れることが判明したため。	