

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	友ヶ丘特 1 高層配水池流量制御盤他整備工事
<p>契約変更後の請負概要</p> <p>1) 奥畑ポンプ場テレメータ室のアスベスト処理費の追加及び、 ビニル床タイルの張替え追加（増1式）。</p> <p>2) 関連土木工事の施工方法変更に伴う追加作業（増1式）。</p> <p>3) 関連土木工事の工期延期に伴う作業の取りやめ（減1式）。</p> <p>4) 関連土木工事の工期延期に伴う追加変更（増1式）。</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1) 据付工事に先立ち実施した奥畑ポンプ場テレメータ室のビニル床タイルに対するアスベスト含有調査の結果、アスベストが検出されたため、当該箇所のアスベストを適切に処理し、ビニル床タイルの張替えを追加する。</p> <p>2) 関連土木工事の施工方法変更に伴い、以下の内容変更が必要なため。</p> <p>① 入水弁室内の水配管据付場所変更に伴い、ケーブルラックを追加し、配線方法をピット内配線からケーブルラック配線に変更する。</p> <p>② 場内水配管据付場所変更に伴い、支障となる電線管を撤去するため、南側電気室から北側電気室までの電送線 4 本、電源線 2 本を新たに撤去する。</p> <p>③ 上記ケーブル撤去に伴い、不要となる中継端子盤、プルボックス、配管等を新たに撤去する。</p> <p>④ 南側電気室から北側電気室までの電源線 1 本、接地線 1 本を追加する。</p> <p>⑤ 引込受電柱から南側電気室までの接地線 1 本を追加する。</p> <p>⑥ 北側電気室内に防水プルボックスを 1 個追加する。</p> <p>3) 関連土木工事の工期延期に伴い、以下の内容の取りやめが必要なため。</p> <p>① 入水電動弁調節計、水位計 2 台の現地試験調整を取りやめる。</p> <p>② 減圧弁の使用継続により、北側電気室から減圧弁室までのケーブル及び電線管の撤去作業を取りやめる。</p> <p>③ 防犯リミットスイッチを取り付ける扉及び外構工事が完了しないため、防犯設備のリミットスイッチおよび解除スイッチの施工、ならびにはつり作業を取りやめる。</p> <p>4) 関連土木工事の工期延期に伴い、以下の内容変更が必要なため。</p> <p>① 減圧弁室内の設備を継続使用することにより、使用電流値が許容値を超えるため、南側電気室から北側電気室までの電源ケーブルの増径する。</p>	

(公表様式第 6 号)